Meglévő, működő PV egység!

Meglévő, működő PV egység!

E-IPV




String-kiosztás:
INV1: Kaco Powador 18.0TL3, MPPT1:ST1-ST2 18-18 db
MPPT2:ST3-ST4 18-18 db
INV2: Kaco Powador 18.0TL3, MPPT1:ST1-ST2 18-18 db
MPPT2:ST3-ST4 18-18 db
INV3: Kaco Powador 18.0TL3, MPPT1:ST1-ST2 18-18 db
MPPT2:ST3-ST4 18-18 db
INV4: Kaco Powador 18.0TL3, MPPT1:ST1-ST2 18-18 db
MPPT2:ST3-ST4 18-18 db

Winaico WST275P6 288db

ÉRINTÉSVÉDELEM: 0,4kV-on NULLÁZÁS (TN) + egyenpotenciál kötés+DC-n kettős szigetelés
TÚLFESZÜLTSÉG VÉDELEM: DC oldalon (B+C) 1+2. típ., AC oldalon (B+C) 1+2 típ.


Szurmai
Mérnöki Iroda Kft.
8200 Veszprém, Padl L. u. 17.
Tel.: 20/9380-199, Fax: 88/329-119
E-mail: szurmai.kft@invitel.hu


KIVITELI TERV

| | |
|---|---|
| Tárgy: Tiszavíz Vízerőmű Kft. 4450 Tiszalök, 0526/5 és 0526/8 hrsz. | Rajzméret: A2 |
| Szakág: Villamos energetika- és hírközlés | Méretarány: M=1:100 |
| Részművelet: I. PV egység DC kábelezési terve | Dátum: 2018.01. |
| | Ellenőr: Tervszám: TLK-01/17 |
| Beruházó: Tiszavíz Vízerőmű Kft., 4450 Tiszalök 0526/5 és 0526/8 hrsz. | Szerkesztő: Rajzszám: KGE-15 |
| Megbízó: Tiszavíz Vízerőmű Kft., 4450 Tiszalök, 0526/5 és 0526/8 hrsz. | Ez a terv a Szurmai Mérnöki Iroda Kft. szellemi tulajdona. |

Ügyvezető: Szurmai Zoltán V-19-0096002 Építő, ÉMV/I-19-0096002
Főtervező: Szurmai Zoltán V-19-0096002
Tervező munkatárs: Cselényi Zoltán V-19-0096004